


PRZEKRÓJ A - A



WEJŚCIE NA STRYCH  
PRĘTY # 16 ZAKOTWIONE W ŚCIANIE

K - krokiew 6x17  
M - murłeta 14x14  
Pp - platew kalenicowa 12x12  
Pp - platew podwal. i pośrednia 12x12  
S - słup 12x12  
Łaty - 4,5x5  
Kotłasy - 2,5x5

I  
BLACHA DACHÓWKOWA 350  
ŁATA 4 x 5 cm  
KONTRŁATA 2,5 x 5 cm  
FOLIA PAROPRZESZCZALNA TYVEK  
KROKWIE 6 x 17 cm

II  
WYLEWKA BETONOWA 3 cm  
TERMOIZOLACJA 5 cm STYROPIAN EPS-100 - 038  
STROP POROTHERM 23/50 Z WARSTWĄ NADBETONU 4 cm  
TYNK CEM. - WAP.

III ; IV ; V  
WYKŁADZINA  
WYLEWKA BETONOWA 4 cm  
FOLIA PAROIZOLACYJNA  
TERMOIZOLACJA 5 cm STYROPIAN EPS-100 - 038  
STROP POROTHERM 23/50 Z WARSTWĄ NADBETONU 4 cm  
TYNK CEM. - WAP.

VI  
WYLEWKA BETONOWA 4 cm  
FOLIA IZOLACYJNA x2  
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA gr. 30 cm  
KLINIEC O FRAKCJI 0-31,5 mm gr. 20 cm  
TŁUCZEN O FRAKCJI 31,5-63 mm gr. 20 cm  
PODSYPKA PIASKOWA gr. 20 cm

VII ; VIII ; IX  
TERAKOTA 2 cm  
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 10 cm  
TYNK CEM. - WAP.

X  
TYNK CEM. - WAP  
ŚCIANA POROTHERM 25P +W gr. 25 cm  
DOCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA STYROPIAN EPS- 70 FASADA, TYNK AKRYLOWY

XI  
TYNK CEM. - WAP  
ŚCIANA Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ gr. 38 cm  
IZOLACJA - 2 x IZOHAN DISPERSBIT  
FOLIA TŁOCZONA  
STYROPIAN EPS- 100 - 038 gr. 2 cm Z TYNKIEM ZEWNĘTRZNYM

INWESTOR:		Urząd Miasta i Gminy Opolew Plac Obrotowy Pokoju 34 27-500 Opolew		Skala	SPITN-B
TEMAT:		Budowa budynku wielorodzinnego		1:50	
PRZEKRÓJ A - A					
Opolew, ul. Szarotka dz. nr 1238/1					
Bransza	Projektant	Uprawnienia			
Budowlana	Andrzej Zielenka	162/83,257,258/93			
Arch.-konslt.	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227 / K.L. / 72			
Architekt. - spr.	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90 Wł			