

| Lp.       | Podstawa              | Opis, lokalizacja i wyliczenie                                                                                                                                                                                                                        | Jm.         | Ilości składowe | Razem           |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1         | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 5               | 6               |
| <b>E1</b> | <b>CPV 4511200-0</b>  | <b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                              |             |                 |                 |
| <b>1</b>  | <b>D-01.01.01</b>     | <b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym</b>                                                                                                                                        | <b>km</b>   |                 | <b>0,850</b>    |
|           | W1                    | 0,850                                                                                                                                                                                                                                                 | km          | 0,850           |                 |
| <b>2</b>  | <b>D-02.01.01</b>     | <b>Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - USUNIĘCIE NAMUŁU i KORYTOWANIE</b> | <b>m3</b>   |                 | <b>1 557,82</b> |
|           | W1 - jezdnia          | (850*4,50+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*4,50)*0,30                                                                                                                                                                                                     | m3          | 1 197,72        |                 |
|           | W2 - ściek prefabr.   | (697-420)*2*0,6*0,25                                                                                                                                                                                                                                  | m3          | 83,10           |                 |
|           | W3 - sączek drenarski | (697-420)*1*1                                                                                                                                                                                                                                         | m3          | 277,00          |                 |
| <b>3</b>  | <b>D-01.02.04</b>     | <b>Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy do 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki</b>                                                                                                               | <b>m</b>    |                 | <b>6,00</b>     |
|           | W1                    | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                  | m           | 6,00            |                 |
| <b>E2</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |                 |
| <b>4</b>  | <b>D-04.01.01</b>     | <b>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV</b>                                                                                                                           | <b>m2</b>   |                 | <b>4 324,80</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 850*4,50+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*4,50                                                                                                                                                                                                            | m2          | 3 992,40        |                 |
|           | W2 - ściek prefabr.   | (697-420)*2*0,6                                                                                                                                                                                                                                       | m2          | 332,40          |                 |
| <b>5</b>  | <b>D-04.02.01</b>     | <b>Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm</b>                                                                                                                          | <b>m2</b>   |                 | <b>3 992,40</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 850*4,50+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*4,50                                                                                                                                                                                                            | m2          | 3 992,40        |                 |
| <b>6</b>  | <b>D-04.04.02</b>     | <b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - skład frakcyjny /kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5-63 mm o gr. 15 cm oraz kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm o gr. 5 cm/</b>        | <b>m2</b>   |                 | <b>3 992,40</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 850*4,50+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*4,50                                                                                                                                                                                                            | m2          | 3 992,40        |                 |
| <b>E3</b> | <b>CPV 45233320-7</b> | <b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>                                                                                                                                                                                                             |             |                 |                 |
| <b>7</b>  | <b>D-05.03.05</b>     | <b>Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)</b>                                                                                   | <b>m2</b>   |                 | <b>2 757,00</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 850*3,08+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*3,08                                                                                                                                                                                                            | m2          | 2 757,00        |                 |
| <b>8</b>  | <b>D-05.03.05</b>     | <b>Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)</b>                                                                                           | <b>m2</b>   |                 | <b>2 687,40</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 850*3+2*0,215*6*6+2*0,215*12*12+20*3                                                                                                                                                                                                                  | m2          | 2 687,40        |                 |
| <b>E4</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>                                                                                                                                                                                                                           |             |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>D-04.04.02</b>     | <b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej podbudowy do wysokości warstwy ścieralnej</b>                                              | <b>m2</b>   |                 | <b>1 305,00</b> |
|           | W1                    | 3992,40-2687,40                                                                                                                                                                                                                                       | m2          | 1 305,00        |                 |
| <b>E5</b> | <b>CPV 45232452-5</b> | <b>Roboty odwadniające</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>D-03.01.03/a</b>   | <b>Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z kruszywa łamanego gr. 40 cm</b>                                                                                                                                                                              | <b>m3</b>   |                 | <b>1,44</b>     |
|           | W1                    | 6*0,6*0,4                                                                                                                                                                                                                                             | m3          | 1,44            |                 |
| <b>11</b> | <b>D-03.01.03/a</b>   | <b>Przepusty rurowe, ścianki czołowe betonowe prefabrykowane dla rur o średnicy 60 cm z podstawą trapezu i ściankami skośnymi</b>                                                                                                                     | <b>szt.</b> |                 | <b>2,00</b>     |
|           | W1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.        | 2,00            |                 |
| <b>12</b> | <b>D-03.01.03/a</b>   | <b>Wykonanie części przelotowej przepustów jednootworowych pod drogą z rur PEHD SN8 o średnicy 60 cm wraz z zasypaniem i odtworzeniem konstrukcji nawierzchni drogi</b>                                                                               | <b>m</b>    |                 | <b>6,00</b>     |
|           | W1                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                     | m           | 6,00            |                 |
| <b>13</b> | <b>D-03.03.01</b>     | <b>Wykonanie sączków podłużnych z polipropylenu (PP) w gruncie kat. III o średnicy 150 mm owiniętych w geowłókninie filtracyjnej o gramaturze 400 g/mm2 wraz z zasypaniem żwirem lub piaskiem gruboziarnistym (materiał filtracyjny)</b>              | <b>m</b>    |                 | <b>277,00</b>   |
|           | W1                    | 697-420                                                                                                                                                                                                                                               | m           | 277,00          |                 |
| <b>14</b> | <b>D-04.06.01</b>     | <b>Wykonanie podbudowy z betonu B 10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - ŁAWA POD ŚCIEK</b>                                                                                     | <b>m2</b>   |                 | <b>332,40</b>   |
|           | W1                    | 2*277*0,6                                                                                                                                                                                                                                             | m2          | 332,40          |                 |
| <b>15</b> | <b>D-08.05.01</b>     | <b>Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ŚCIEK PREFABRYKOWANY</b>                                                                   | <b>m</b>    |                 | <b>554,00</b>   |
|           | W1                    | (697-420)*2                                                                                                                                                                                                                                           | m           | 554,00          |                 |

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO

[OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.](#)