

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej nr G 043T Nikisiałka Mała - „Ukraina”
od km 0+000 do km 0+700 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	D-04.00.00	IV. PODBUDOWA		CPV 45233320-8
1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym oraz z wykonaniem wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - usunięcie namułu śr. 5 cm na całej szerokości drogi w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi. Jezdnia+rozjazdy (700x3,5)+90	m2	2540,0
2	04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/63mm o grubości po zagęszczeniu większej niż 10cm średnio 20cm Jezdnia+rozjazdy+zjazd (700x3,5)+90+12	m2	2552,00

