

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej nr G 014T Wąworków – Nikisiałka Mała
od km 0+000 do km 2+300 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
D-04.00.00		IV. PODBUDOWA	CPV 45233320-8	
1	04.01.01	<p>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym oraz z wykonaniem koryta gł. 12 do 30cm średnio 19cm w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp i odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - usunięcie namułu śr. 5 cm na całej szerokości drogi w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi.</p> <p>Jezdnia zasadnicza 2300x3,6=8280 Rozjazdy 46+18+74+77+32+39+13+67+68+20=454</p>	m2	8734,0
2	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 12cm pod kon. jezdni	m2	8734,0
3	04.04.03	<p>Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm oraz wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni max 12m2</p> <p>Jezdnia+rozjazdy 8734 Zjazdy 8x12=96</p>	m2	8830,0
D-05.00.00		V. NAWIERZCHNIA	CPV 45233220-7	
4	05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, ruch KR1-KR2 o grubości 3cm (2300x3,08)+250=7334	m2	7334,0
5	05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, ruch KR1-KR2 gr. 4cm (2300x3,8)+233=7133	m2	7133,0
D-06.00.00		VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE	CPV 45233320-8	
6	06.03.02	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu	m2	1415,0

