

KOSZTORYS OFERTOWY

**Odbudowa drogi gminnej nr G 014T Wąworków – Nikisiałka Mała
od km 0+000 do km 2+300 (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)**

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
D-04.00.00		IV. PODBUDOWA		CPV 45233320-8		
1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym oraz z wykonaniem koryta gł. 12 do 30cm średnio 19cm w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp i odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą - usunięcie namułu średnio 5 cm na całej szerokości drogi w celu oczyszczenia istniejącej nawierzchni i uzyskania pierwotnej szerokości korpusu drogi.	m2	8734,0		0,00
2	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 12cm pod kon. jezdni	m2	8734,0		0,00
3	04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm oraz wykonanie nawierzchni zjazdów o powierzchni max 12m2	m2	8830,0		0,00
D-05.00.00		V. NAWIERZCHNIA		CPV 45233220-7		
4	05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W, ruch KR1-KR2 o grubości 3cm	m2	7334,0		0,00
5	05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, ruch KR1-KR2 gr. 4cm	m2	7133,0		0,00
D-06.00.00		VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		CPV 45233320-8		
6	06.03.02	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym naturalnym 0-31,5mm gr. 7cm po zagęszczeniu	m2	1415,0		0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						0,00
PODATEK VAT 23%						0,00
WARTOŚĆ BRUTTO						0,00

