
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OPATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WENTYLATORNI
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WYMIENNIKOWNI PRZEDSZKOLA

ADRES INWESTYCJI : Opatów, ul. Partyzantów 13, nr dz: 761/7, 767, 768/1

INWESTOR : Gmina Opatów

ADRES INWESTORA : 27-500 Opatów pl. Obrońców Pokoju 34

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : marzec.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WENTYLATORNI	1	6
2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WYMIENNIKOWNI PRZEDSZKOLA	7	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WENTYLATORNI			
1	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1105-01	64.00	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.1	1105-02	Krotność = 3 64.00	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
3	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	64.00	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	140.00+64.00	m ²	204.00	
				RAZEM	204.00
5	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-09	140.00+64.00	m ²	204.00	
	analogia			RAZEM	204.00
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	140.00+64.00	m ²	204.00	
				RAZEM	204.00
2	45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W WYMIENNIKOWNI PRZEDSZKOLA			
7	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1105-01	48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
d.2	1105-02	Krotność = 3 48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-09	48.00	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	101.00+48.00	m ²	149.00	
				RAZEM	149.00
11	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-09	101.00+48.00	m ²	149.00	
	analogia			RAZEM	149.00
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01	101.00+48.00	m ²	149.00	
				RAZEM	149.00