
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
ADRES INWESTYCJI : SAMORZĄDZOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
INWESTOR : GMINA OPATÓW
ADRES INWESTORA : PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne.				
1 d.1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	46.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	46.000	0.00	0.00
Razem dział: Roboty ziemne.						0.00
2		Nawierzchnia bezpieczna.				
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	46.000	0.00	0.00
4 d.2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	4.600	0.00	0.00
5 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	46.000	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	46.000	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	46.000	0.00	0.00
8 d.2	kalk ind kalk. własna	Nawierzchnia z płyt EPDM gr. 25mm - zakup dostawa montaż	m ²	46.000	0.00	0.00
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna.						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł