

Modernizacja i przebudowa drogi gminnej
Strzyżowice – Mydlów w miejscowości
Strzyżowice i Kobylany o łącznej długości
0,762 km

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45111200- 0 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1	BCD D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 762*0,001	km km	 0,762	0,762
1.2	BCD D 01.02.04 poza granicą pasa drogowego	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora 598	m2 m2	 598,000	598,000
1.3	BCD D 02.01.01 na całej szerokości jezdni, promienie włączyń, uzupełnienie pod gruntem pod poboczami - z tabeli robót ziemnych	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV oraz częściowych w nawierzchni z kruszywa łamanego (rozbiórka) z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (w tym nasyp w miejscu w ilości 205,07 m3) 614,34	m3 m3	 614,340	614,340
2	45233320- 8 CPV	FUNDAMENTOWANIE DRÓG			
2.1	BCD D 04.01.01 na całej szerokości jezdni poszerzenie na odcinku od km 0+000 do km 0+022 poszerzenie na odcinku od km 0+022 do km 0+762 pobocza	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 762*4,00+4*0,215*6*6 26*1,1 893*1,1 762*2*0,75	m2 m2 m2 m2	 3 078,960 28,600 982,300 1 143,000	5 232,860
2.2	BCD D 04.02.01 poszerzenie na odcinku od km 0+000 do km 0+022 poszerzenie na odcinku od km 0+022 do km 0+762	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26*1,1 893*1,1	m2 m2 m2	 28,600 982,300	1 010,900
2.3	BCD D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		987,925

Modernizacja i przebudowa drogi gminnej
Strzyżowice – Mydlów w miejscowości
Strzyżowice i Kobylany o łącznej długości
0,762 km

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
	poszerzenie na odcinku od km 0+000 do km 0+022	26*1,075	m2	27,950	
	poszerzenie na odcinku od km 0+022 do km 0+762	893*1,075	m2	959,975	
2.4	BCD D 04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, mieszanka sortowana, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio nie mniej niż 15 cm - skład frakcyjny / kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm/ $((762-22)*4,40+2*0,215*6*6)*0,15$	m3		490,722
	na całej szerokości jezdni - na odcinku od km 0+022 do km 0+762		m3	490,722	
2.5	BCD D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocze	m2		1 143,000
	pobocze	762*2*0,75	m2	1 143,000	
3	45233220- 7 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG			
3.1	BCD D 05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 20 kN/m (z zakładem obustronnym po 1 m)	m2		44,000
	na poszerzeniu	22*2	m2	44,000	
3.2	BCD D 05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70)	m2		3 208,460
	na całej szerokości jezdni	762*4,10	m2	3 124,200	
	promienie włączy	2*2*0,215*6*6	m2	30,960	
	na poszerzeniu od km 0+000 do km 0+022 - krotność x 2 (sumaryczna grubość 8 cm)	26*2*1,025	m2	53,300	
3.3	BCD D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)	m2		3 078,960
	na całej szerokości jezdni	762*4,00	m2	3 048,000	
	promienie włączy	2*2*0,215*6*6	m2	30,960	
4	45316213- 1 CPV	INSTALOWANIE OZNAKOWANIA DROGOWEGO			
4.1	BCD D 07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	

Modernizacja i przebudowa drogi gminnej
 Strzyżowice – Mydlów w miejscowości
 Strzyżowice i Kobylany o łącznej długości
 0,762 km

Przedmiar

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
4.2	BCD D 07.02.01 Znak A-7 „ustęp pierwszeństwa ”	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.3	BCD D 07.01.01 Znak P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” Znak P-15 „trójkąt podporządkow ania”	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie 0,2625*8*2 1,325*2	m2 m2 m2	 4,200 2,650	6,850