



ul. Dukielska 13/16a
35-505 Rzeszów
NIP 813-287-47-57
tel. 662-297-817

OBIEKT: Droga gminna nr 358001T

INWESTOR: **Gmina Opatów**
ul. Plac Obrońców Pokoju 34,
27-500 Opatów

TYTUŁ
PROJEKTU: **Przebudowa drogi gminnej nr 358001T w miejscowości**
Czerników Karski od km 0+000 do km 1+450

TYTUŁ
CZĘŚCI
PROJEKTU: **KOSZTORYS OFERTOWY**

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował:	mgr inż. Łukasz Kwaśniak nr upr. SWK/0147/POOD/12	07.2016	

Rzeszów, lipiec 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1	ZESTAWIENIE ZBIORCZE.....	3
2	ROBOTY DROGOWE.....	4
2.1	Podbudowy.....	4
2.2	Nawierzchnie.....	4

1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE		
Lp	Wyszczególnienie	Wartość PLN (netto)
1	2	3
2	ROBOTY DROGOWE	X
2.1	Podbudowy	
2.2	Nawierzchnie	
RAZEM ROBOTY DROGOWE		
VAT 23%		
Łączna wartość kosztorysu (brutto)		

2. ROBOTY DROGOWE						
2.1 PODBUDOWY CPV 45233000-9						
1	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-	-	-
1.1.1	D.01.01.01 D.01.02.02 D.01.02.04 D.02.01.01 D.02.03.01 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym i pagórkowatym oraz wykonanie koryta na głębokość 43cm w grubnie kat. I-V z transportem urobku oraz odtworzeniem korpusu drogowego	m ²	6158		
1.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna gr. 20cm	-	-	-	-
1.2.1	D.04.04.02 D.04.03.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej	m ²	6158		
1.3	D.04.05.01	Wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. w-wy 15cm.	-	-	-	-
1.3.1	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	6158		
RAZEM ROBOTY PODBUDOWY						
2.2 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
2	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
2.1	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	-	-	-	-
2.1.1	D.05.05.05 A D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	5559		
2.1.2	D.05.05.05 B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	5379		
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
RAZEM NETTO						