



ul. Dukielska 13/16a
35-505 Rzeszów
NIP 813-287-47-57
tel. 662-297-817

OBIEKT: Droga gminna nr 358051T

INWESTOR: Gmina Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34,
27-500 Opatów

**TYTUŁ
PROJEKTU:** Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała -
Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000

**TYTUŁ
CZĘŚCI
PROJEKTU:**

KOSZTORYS OFERTOWY

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektant:	mgr inż. Łukasz Kwaśniak SWK/0147/POOD/12	06.2017	

Rzeszów, czerwiec 2017 r.



BIURO
Miłocin 296
36-062 Miłocin

SIEDZIBA
Ul. Dukielska 13/16a
35-505 Rzeszów

NIP 813-287-47-57
REGON 180306222

tel 690 040 484
mail biuro@mostek.pro
web mostek.pro

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1	ZESTAWIENIE ZBIORCZE.....	3
2	ROBOTY DROGOWE.....	4
2.1	Podbudowy.....	4
2.2	Nawierzchnie.....	4

1. ZESTAWIENIE ZBIORCZE		
Lp	Wyszczególnienie	Wartość PLN (netto)
1	2	3
2	ROBOTY DROGOWE	X
2.1	Podbudowy	
2.2	Nawierzchnie	
RAZEM ROBOTY DROGOWE		
VAT 23%		
Łączna wartość kosztorysu (brutto)		

2. ROBOTY DROGOWE						
2.1 PODBUDOWY CPV 45233000-9						
1	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-	-	-
1.1.1	D.01.01.01 D.01.02.02 D.01.02.04 D.02.01.01 D.02.03.01 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-V wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz wykonanie koryta w grubnie kat. I-V z transportem urobku oraz odtworzeniem korpusu drogowego	m ²	4085		
1.2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna gr. 20cm	-	-	-	-
1.2.1	D.04.04.02 D.04.03.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej	m ²	4085		
RAZEM ROBOTY PODBUDOWY						
2.2 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
2	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
2.1	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	-	-	-	-
2.1.1	D.05.05.05 A D.04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m ²	3685		
2.1.2	D.05.05.05 B	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	3565		
RAZEM ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
RAZEM NETTO						