


Poz.2.1.3; Poz.2.1.4. Płyta żelbetowa
Skala 1:50

Podstawki
płyta gr. 20cm





Nr44-432#10 l=990
3szt./m2


Legenda:

- Zbrojenie górne
- ===== Zbrojenie dolne
- Zbrojenie dodatkowe


SZCZEGÓŁ ZDBROJENIA
przy otworach



Przekrój A-A



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA
OTWORÓW STROPOWYCH




Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [mm]	#8	#10	#12	UWAGI
1	51	#12	6260			319.26	
2	55	#12	4000			220.00	
3	5	#12	6000			30.00	
4	25	#10	9860		246.50		
5	29	#10	4000		116.00		
6	5	#10	6460		32.30		
7	6	#8	2340	14.04			
9	28	#10	1800		50.40		
10	25	#10	11580		289.50		
11	25	#8	3000	75.00			
12	35	#10	7290		255.15		
13	5	#10	6040		30.20		
20	51	#8	6540	333.54			
22	25	#10	10140		253.50		
23	24	#12	3000			72.00	
24	5	#10	7040		35.20		
25	5	#8	2920	14.60			
26	5	#10	6570		32.85		
27	166	#8	1500	249.00			
30	25	#8	12000	300.00			
31	35	#8	7570	264.95			
32	5	#8	6620	33.10			
40	12	#12	2000			24.00	
41	4	#12	6000			24.00	
42	4	#12	2400			9.60	
43	8	#12	1200			9.60	
44	432	#10	990		427.68		
RAZEM wg średnic [m]				1284.2	1769.3	708.5	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				507.3	1091.6	629.1	
RAZEM wg gat. stali [kg]					2228.0		

UWAGI:

- Wszelkie otwory w stropie rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektonicznym i projektami branżowymi.
- Górny poziom płyty +6,95m.
- Zakład prętów min. : #8-40cm; #10-50cm; #12-60cm
- Płyta stropowa gr. 20cm

Beton C20/25 (B25)
Stal: # -A-IIIN(RB500W)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKI 25-358 Kielce ul. Zagórska 42 tel. 343 12 84				stadum:	
temat: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKŁAD OPIEKUNICZO-LECZNICZY NA DZIAŁCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZĘZIU GM. OPATÓW				BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
branża:	KONSTRUKCJA	specjalność:	podpis:	nr upr.:	data:
projektował:	mgr inż. Dariusz Kieza	konstrukt.		SWK0126/	03.2017.
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozera	konstrukt.		SWK0009/	03.2017.
rysownik:					
Poz.2.1.3; Poz.2.1.4. Płyta żelbetowa.				skala:	1:50
				nr dys.:	14K



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA
OTWORÓW STROPOWYCH

