

Droga gminna nr 358110T Podole - Ptkanów od
 km 0+000 do km 0+400.sko

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D-01.01.01; D-02.01.01; D-02.03.01; D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym i pagórowatym oraz wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość średnio 20 cm z transportem urobku na odkład samochodami samowładoczymi 5,2*375	m2 m2	1 950,000	1 950,000
2	D-04.00.00; D-04.04.02; D-04.03.01;	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm po zaklinowaniu klincem 0/31,5 mm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej 5*375 + 15 {rozjazd}	m2 m2	1 890,000	1 890,000
3	D-04.03.01; D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej 3,6*375 + 10 {rozjazd}	m2 m2	1 360,000	1 360,000
4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm 3,5*375 + 10 {rozjazd}	m2 m2	1 322,500	1 322,500
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm; grub. w-wy 8 cm 2*0,08*0,75*375	m3 m3	45,000	45,000

Droga gminna nr 358110T Podole - Ptkanów od
 km 0+000 do km 0+400.sko

Kosztorys - ślepy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01; D-02.01.01; D-02.03.01; D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z uprzednim odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym i pagórowatym oraz wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV na głębokość średnio 20 cm z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi	m2	1 950,000		
2	D-04.00.00; D-04.04.02; D-04.03.01;	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 cm po zaklinowaniu kłińcem 0/31,5 mm wraz z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy wiążącej	m2	1 890,000		
3	D-04.03.01; D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm z późniejszym oczyszczeniem i skropieniem przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	1 360,000		
4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 322,500		
5	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 mm; grub. w-wy 8 cm	m3	45,000		

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość końcowa:

0,00 PLN