



DETAL  
podniesienie posadzki na legarach drewnianych


- płytki gresowe antypoślizgowe/ parkiet
- wylewka 1,5 cm
- folia paroizolacyjna
- płyty OSB 2 x 125 x 250 x 1,0 cm
- legary 6 x 6 cm + wełna mineralna
- deskowanie
- legary
- izolacja papa asfaltowa na lepiku
- belki stropowe drewniane + polepa
- gruz + polepa wypełniający pustą przestrzeń luków
- gładź cementowo-wapienna

proj. winda osobowa platformowa, hydrauliczna, dostosowana dla niepełnosprawnych. Samonośny szyb zintegrowany z dźwigiem. Podłączenie elektryczne windy 230V wg wytycznych producenta urządzeń windowych z tablicy elektrycznej głównej budynku, za pośrednictwem tablicy wstępnej TWZ.  
UWAGA: konieczność przerobienia poręczy po zamontowaniu windy.


rozbiórka jednego stopnia schodów




wyburzenia



zamurowania



podniesienie posadzki na legarach drewnianych/ podłoga gresowa



podniesienie posadzki na legarach drewnianych/parkiet

szklenie pełne + drzwi  
o wym. 120/200  
(klasa przegrody EI30)

PIĘTRO			
Nr	Nazwa	Powierzchnia	
2/1	Biuro burmistrza	29,08	Parkiet
2/2	Biuro z-cy burmistrza	17,99	Parkiet
2/3	Sekretariat	25,84	Parkiet
2/4	Komunikacja	60,88	Płytki gresowe
2/5	Klatka schodowa	15,08	Płytki gresowe
2/6	Przedsiónek WC	2,88	Płytki gresowe
2/7	WC	5,24	Płytki gresowe
2/8	Biuro USC	29,88	Płytki gresowe
2/9	Schowek	2,67	Płytki gresowe
2/11	Biuro	86,31	Płytki gresowe
2/12	Biuro	27,46	Płytki gresowe
2/13	Biuro	22,12	Płytki gresowe
2/16	Biuro	29,53	Parkiet
2/17	Biuro	16,40	Parkiet
2/19	Biuro	45,62	Parkiet
2/20	Wyjście na strych	8,01	Płytki gresowe
2/21	Biuro	38,91	Płytki gresowe
2/23	Biuro	38,79	Parkiet
2/25	Biuro	33,22	Płytki gresowe
2/28	Biuro	14,54	Płytki gresowe
2/29	Pom. socjalne	12,07	Płytki gresowe
2/30	Schowek	1,29	Płytki gresowe
2/32	Komunikacja	25,11	Płytki gresowe
SUMA		559,84	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>corematic</b> UL. LIPOWA 14 44-100 GLIWICE	IMIE I NAZWISKO PROJEKTOWAŁ dr inż. arch. Justyna JUROSZEK		NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ 23/SLOKK/2016 - architektura	DATA 05.2018	PODPIS
	INWESTOR GMINA OPATÓW, PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34; 27-500 OPATÓW				
INWESTYCJA		REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W OPATOWIE Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY			SKALA 1:100
SYMBOL OBIEKTU UG 05/2018	STADIUM PB	NR PROJEKTU 05/2018	NR RYSUNKU RYS. NR 3	NR ZMIANY	