

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa ul. Nowej w Opatowie

Adres: ul. Nowa
27-500 Opatów

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Narzuty: $Kp = 0,00\%(R+S)$

$Kz = 0,00\%(M)$

$Z = 0,00\%(R+Kp(R)+S+Kp(S))$

Data opracowania:

Wartość kosztorysowa: 0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN

Wartość końcowa kosztorysu 0,00 PLN

Słownie: zero PLN

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim 0,350+0,050	km km	0,400	0,400
1.2	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 2100	m2 m2	2 100,000	2 100,000
1.3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 715	m m	715,000	715,000
1.4	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. 480	m m	480,000	480,000
1.5	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 550+200	m2 m2	750,000	750,000
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 100	m2 m2	100,000	100,000
2.2	BCD D-04.05.01.62.06	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm 100	m2 m2	100,000	100,000
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 100	m2 m2	100,000	100,000
2.4	BCD D-04.08.04.11.01	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6 cm 2100*0,06	m3 m3	126,000	126,000
2.5	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 2200	m2 m2	2 200,000	2 200,000
2.6	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 2200	m2 m2	2 200,000	2 200,000
2.7	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 715	m m	715,000	715,000
3	45233161-5	Roboty budowlane w zakresie chodników dla pieszych			
3.1	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 550	m2 m2	550,000	550,000
3.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 550	m2 m2	550,000	550,000
3.3	BCD D-08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 550	m2 m2	550,000	550,000
3.4	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 685	m m	685,000	685,000
4	45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów			
4.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
4.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 200	m2 m2	200,000	200,000
4.3	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 200	m2 m2	200,000	200,000
5	45236000-0	Roboty towarzyszące			
5.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 22	szt. szt.	22,000	22,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 45	szt. szt.	45,000	45,000
5.3	BCD D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych, nadbudowa wykonana betonem 15	szt. szt.	15,000	15,000
5.4	BCD D-03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem 10	szt. szt.	10,000	10,000
5.5	BCD D-06.01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III 700	m2 m2	700,000	700,000
5.6	BCD D-06.01.01.22.01	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) 700	m2 m2	700,000	700,000

Kosztorys ofertowy

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim	km	0,400		
1.2	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km	m2	2 100,000		
1.3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	715,000		
1.4	BCD D-01.02.04.44.02	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m	480,000		
1.5	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	750,000		
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg				
2.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	100,000		
2.2	BCD D-04.05.01.62.06	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 15 cm	m2	100,000		
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	100,000		
2.4	BCD D-04.08.04.11.01	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu do 6 cm	m3	126,000		
2.5	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 200,000		
2.6	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 200,000		
2.7	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	715,000		
3	45233161-5	Roboty budowlane w zakresie chodników dla pieszych				
3.1	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	550,000		
3.2	BCD D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	550,000		
3.3	BCD D-08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	550,000		
3.4	BCD D-08.03.01.12.04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	685,000		
4	45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów				
4.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	200,000		
4.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	200,000		
4.3	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	200,000		
5	45236000-0	Roboty towarzyszące				
5.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	22,000		
5.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	45,000		
5.3	BCD D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	15,000		
5.4	BCD D-03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	10,000		
5.5	BCD D-06.01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III	m2	700,000		
5.6	BCD D-06.01.01.22.01	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)	m2	700,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa:

0,00 PLN

0,00 PLN

0,00 PLN

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę					
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg					
3	45233161-5	Roboty budowlane w zakresie chodników dla pieszych					
4	45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów					
5	45236000-0	Roboty towarzyszące					

Wartość kosztorysowa:

0,00 PLN

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

0,00 PLN

Wartość końcowa:**0,00 PLN**