

AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT ul. JAGIEŁŁY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim 0.350+0.050	km km	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
1.2	BCD D-05.03.11.33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 1600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.000</b>
1.3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 850	m m	850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>850.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty w zakresie budowy dróg</b>			
2.1	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W do-wożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1850.000</b>
2.2	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S do-wożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 1850	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1850.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1850.000</b>
2.3	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona-niem ławy z oporem z betonu C12/15 920	m m	920.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920.000</b>
2.4	BCD D-08.01.01.42.01	Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 pod ściek z kostki 0.3*180*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
2.5	BCD D-08.05.06.12.01	Ułożenie ścieku przychodnikowego z betonowej kostki brukowej, szarej o gru-bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 0.3*180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów</b>			
3.1	BCD D-04.01.01.12.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
3.3	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
3.4	BCD D-08.02.02.11.01	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
4.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 22	szt. szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
4.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 45	szt. szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>

AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT ul. JAGIEŁŁY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3	BCD D- 03.06.01.11. 01	Regulacja pionowa kraterk ściekowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4.4	BCD D- 03.06.01.41. 01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>