



**Pracownia Projektowa „B&W”
Wojciech Nanek**

39-400 Tarnobrzeg

ul. Zwierzyniecka 20/30

REGON: 830222324 NIP: 867-103-54-03 tel.: 512-298-707 e-mail: w.nanek@gmail.com

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej nr 358065T ulica
Dorzeczna w Opatowie od km 0+000 do km 0+750**

INWESTOR:

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa „B&W” Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30
39-400 Tarnobrzeg

Sporządził: **mgr inż. Wojciech Nanek**

Data: **maj 2019 r.**

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	BCD D-01.01.01.12.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie podgórskim lub górskim 0,75	km km	0,750	0,750
1.2	BCD D-05.03.11.32.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 950	m2 m2	950,000	950,000
1.3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 400	m m	400,000	400,000
1.4	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 80	m2 m2	80,000	80,000
2	45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg			
2.1	BCD D-04.01.01.13.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm 750	m2 m2	750,000	750,000
2.2	BCD D-04.05.01.22.06	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 750	m2 m2	750,000	750,000
2.3	BCD D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 750	m2 m2	750,000	750,000
2.4	BCD D-04.08.01.11.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 22 P dowożoną z odl. do 5 km 2600*0,05*2,5	t t	325,000	325,000
2.5	BCD D-05.03.26.11.01	Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 50/50 kN/m na całej powierzchni jezdni 3650	m2 m2	3 650,000	3 650,000
2.6	BCD D-05.03.05.11.03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3750	m2 m2	3 750,000	3 750,000
2.7	BCD D-05.03.05.21.03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 3750	m2 m2	3 750,000	3 750,000
2.8	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 400	m m	400,000	400,000
2.9	BCD D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 850	m2 m2	850,000	850,000
3	45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni zjazdów			
3.1	BCD D-04.01.01.11.01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 250	m2 m2	250,000	250,000
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 250	m2 m2	250,000	250,000
3.3	BCD D-05.02.01.22.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 250	m2 m2	250,000	250,000
3.4	BCD D-04.08.04.11.01	Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 50*0,1	m3 m3	5,000	5,000
3.5	BCD D-05.03.23.15.04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 50	m2 m2	50,000	50,000
4	45236000-0	Roboty towarzyszące			
4.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 25	szt. szt.	25,000	25,000
4.2	BCD D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych, nadbudowa wykonana betonem 4	szt. szt.	4,000	4,000

Droga gminna nr 358065T ul. Dorzeczna -
ofertowy.sko

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
4.3	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 30	m2 m2	30,000	30,000
4.4	BCD D-06.01.01.15.11	Plantowanie mechaniczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III 1300	m2 m2	1 300,000	1 300,000
4.5	BCD D-06.01.01.22.02	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km 3500	m2 m2	3 500,000	3 500,000