

OPATÓW - BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY



XPS gr. 10 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy


- Oczyszczyć stropy od strony piwnic,
- Na strapie części podpiwniczonej budynku mocować za pomocą kokków styropiana XPS o gr. 10 cm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$,
- Wykonać warstwę gruntującą bezpośrednio na wełnie,
- Wykonać warstwę wierzchnią (farba strukturalna) poprzez natrysk.



wełna mineralna gr. 10 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy

- Oczyszczyć stropy od strony piwnic,
- Na strapie części podpiwniczonej budynku mocować za pomocą kokków wełnę mineralną o gr. 10 cm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$,
- Wykonać warstwę gruntującą bezpośrednio na wełnie,
- Wykonać warstwę wierzchnią (farba strukturalna) poprzez natrysk.



RZUT PIWNIC 1 : 100

01	KOMUNIKACJA	4,10m ²
02	KOTŁOWNIA	30,03m ²
03	PIWNICA	9,47m ²
04	PIWNICA	19,29m ²
05	PIWNICA	22,04m ²
06	ZESZCIE DO ARCHIWUM	5,93m ²
07	ARCHIWUM	5,79m ²
08	ARCHIWUM	39,72m ²
09	ARCHIWUM	35,39m ²
010	PIWNICA	18,09m ²

FIRMOWA PROJEKTOWNIA corematic UL. LIPKA 12 44-100 SŁONEC		PROJEKTOWIL dr inż. arch. Justyna JAKOBSZAK	INŻ. I WZROSTO INŻ. PRZEMISŁA I ŚRODOWISKA 22/5/2018/2018 – architektura	DATA 02.2018	PODRYS
INWESTOR TERMINOWANIE BUDYNKÓW WZROSTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA W OPAŁOWIE BUDYNEK SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W OPAŁOWIE PRZY PLACU GOSPODARSTWA 34, 27-500 OPAŁÓW					
TYTUŁ PROJEKTU RZUT PIWNIC – STAN PROJEKTOWANY					
SYMBOL OBRĘTU UG 02/RSL		STADIUM PB	NR PROJEKTU UG 02/2018	NR RYSUNKU RYS. NR 2	NR ZMIANY