

OPATÓW - BUDYNEK URZĘDU MIASTA I GMINY


ADAPTACJA -RZUT PODDASZA 1 : 100




XPS gr. 23 cm $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Docieplenie stropu zewnętrznego odcinkowego - ceramicznego Kłaina na belkach stalowych

- Wszystkie warstwy istniejącego docieplenia rozebrać (w tym polepe) ,
- Ułożyć folię paroizolacyjną,
- Następnie na posadzce rozłożyć płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS gr 23 cm, $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$,
- Wylać wylewkę betonową gr. 2 cm,
- Wykonać posadzkę z terrakoty antypoślizgowej.



ZAMÓWIENIE PROJEKTOWE		PROJEKTOWY	LEC. I WZROST	NR. LICZBY I SERIAŁOWE	DATA	PODS
		PROJEKTOWY	dr. inż. arch. Jacek Jankowski	22/2006/2018 - architektura	02.2018	
UL. JERZY 12 44-100 GUMICE						
INWESTOR		GMINA OPATÓW, PLAC GOSPODARSTWA 34, 27-500 OPATÓW				
MIEJSCOWOŚĆ		TERMOODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W OPATOWIE				
		BUDYNEK SIEDZIBY URZĘDU MIASTA I GMINY W OPATOWIE				
		PRZY PLACU GOSPODARSTWA 34, 27-500 OPATÓW				
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY				
SYMBOL OBRĘTU		STANU	NR. PROJEKTU	NR. RYSUNKU	SKALA	
UG 02/RSL		PB	UG 02/2018	RYS. NR 5	1:150	
					NR. ZAMAW	